



## ABA WVA TEXINGTAL

Bauzeit:	April 2016 – Oktober 2016
Auftraggeber:	Gemeinde Texingtal
Ausführende Firma:	Anton Traunfellner GmbH, Erlaufpromenade 32-34, 3270 Scheibbs
ARGE Beteiligung:	-

Betonglockenmuffenrohre DN800:	280 m
BetonglockenmuffenrohreDN600:	10 m
Straßenbau Auskofferung:	1.500 m <sup>3</sup>
Straßenbau Frostschutz:	1.200 m <sup>3</sup>
Straßenbau Asphaltierung:	200 m <sup>2</sup>
PVC SN8 DN/OD 160:	410 lfm
PVC SN8 DN/OD 200:	125 lfm
PVC SN8 DN/OD 315:	160 lfm
Schächte DN1000:	20 St
Pumpwerk DN1000:	1 St
Druckreduzierungsschacht DN2500:	1 St
Künettenaushub:	5.500 m <sup>3</sup>
PE-Druckrohr PN10 DN/OD90:	1275 lfm
PE-Druckrohr PN10 DN/OD160:	980 lfm
Stahlrohrrammungen DN140:	14 lfm
Stahlrohrrammungen DN200:	20 lfm

### Projektkurzbeschreibung:

Durchführung von Erd-, Baumeister-und Verlege-arbeiten zur Errichtung der Kanalisation ABA BA05 und Wasserleitung BA06 in der Gemeinde Texingtal. Siedlungserweiterung Sonneck und Bereich Bauhof. Zur Ausführunggelangten Regen-und Schmutzwasserkanäle (Trennsystem). Das Wasserleitungsnetz wurde ebenfalls erweitert (Versorgungs-bzw. Ringleitung DN150 und DN80)Versetzen von Fertigteilschächten, ein Pumpwerk DN1000, ein Druckreduzierungsschacht DN2500 und unterbaumäßige Vorbereitung der Zufahrtsstraße Sonneck-Siedlung.