

## Umbau Bahnhof Kirchberg an der Pielach

Bauzeit:	März 2016 – Mai 2016
Auftraggeber:	NÖVOG, 3100 St.Pölten
Ausführende Firma:	Anton Traunfellner GmbH, Erlaufpromenade 32-34, 3270 Scheibbs
ARGE Beteiligung:	-

Gleise abtragen und verlegen:	680 m
Bahnsteigkanten herstellen:	240 m
Oberleitungsmastfundamente:	15 Stk
Gleisschotter abtragen und entsorgen:	2.000 to
Gleisschotter liefern und einbauen:	1.500 to
Leerverrohrung:	2,000 m

### Projektkurzbeschreibung:

Abtrag bestehender Bahnsteig, Abtrag Bestandsgleise, Abtrag Oberleitungsmasten, Fundierung Oberleitungsmasten, Unterbau Gleis 2, Neuerrichtung Mittelbahnsteig, Neuerrichtung Kabelwege, Schotterbett herstellen und Gleise verlegen